

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Obra: Reconstrução de Calçamentos com Pedras Irregulares
Localização: Ruas Município de Vista Gaúcha

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR M² (R\$)	BDI (%)	VALOR M² (R\$) BDI	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	REMOÇÃO DA BASE						
1.1	Escavação e Transporte do material de aterro	m²	1,00	5,65	20,40%	6,80	6,80
	Subtotal						6,80
2.0	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	Preparo da base- colchão de argila	m³	1,00	5,9	20,40%	7,10	7,10
2.2	Assentamento de pedras Irregulares	m³	1,00	19,1	20,40%	23,00	23,00
2.3	Rejunte com pó de pedra	m³	1,00	3,6	20,40%	4,33	4,33
2.4	Compactação Final	m³	1	2,35	20,40%	2,83	2,83
	Subtotal						37,26
3.0	SERVIÇOS FINAIS						
3.1	Limpeza final	m³	1,00	6,30	20,40%	7,59	7,59
	Subtotal						7,59
	TOTAL M²						51,65

Fabiana Pilonetto
Rozalis

FABIANA PILONETTO
 ENG. CIVIL CREA SC 105662-1

VISTA GAÚCHA, 27 DE FEVEREIRO DE 2018

Celso José Dal Cerro
CELSON JOSÉ DAL CERRO
 PREFEITO MUNICIPAL