

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  
 LOGRADOURO: PARTE RUA PARIZINHO

EXTENSÃO: 71,00 m  
 LARGURA MÉDIA: 8,00 m  
 ÁREA A PAVIMENTAR: 568,00 m<sup>2</sup>  
 DATA: Junho de 2018

ÍTEM	CÓDIGO SINAPI (05/2018)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL UNITÁRIO	BDI	TOTAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)
1.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
1.0	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA	m <sup>3</sup> km	2.044,80	1,10	23%	1,35	2.766,61
1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m <sup>2</sup>	85,20	1,24	23%	1,53	129,94
1.2	13186	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, INCLUSIVE REJUNTAMENTO PÓ DE BRITA	m <sup>2</sup>	568,00	30,00	23%	36,90	20.959,20
1.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	134,00	32,37	23%	39,82	5.335,22
Total do Serviço								29.190,97
<b>TOTAL A SER LICITADO</b>								<b>R\$ 29.190,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 29.190,97</b>
								<b>R\$/m<sup>2</sup> 51,39</b>

*Fabiana Pilonetto*

Fabiana Pilonetto  
 Engenheira Civil  
 CREA SC 105662-1

\_\_\_\_\_  
 Celso José Dal Cero  
 Prefeito Municipal