

## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA : Ampliação de um Galpão com A = 105,54m<sup>2</sup>  
Construção de um Galpão com B = 297,60m<sup>2</sup>**

**LOCAL : Rua Primeiro De Maio- Vista Gaúcha**

### **1.0 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA**

A obra consiste na ampliação de um Galpão já existente e a construção de um novo, ambos em estrutura pré moldada, de 1 (um) Pavimento, com área total construída de: **403,14 m<sup>2</sup>**. A construção de galpões, servirá de abrigo de máquinas e será executada no parque de obras do Município de Vista Gaúcha.

Para um completo conhecimento dos serviços a serem executados, será necessário que o participante da licitação faça uma vistoria ***In loco***, para verificar as possíveis dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra;

Os materiais e serviços a serem empregados na obra serão de primeira qualidade, em obediência aos princípios de boa técnica devendo ainda satisfazer as **Normas Brasileiras, às Especificações, orçamento e Projetos específicos.**

A fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, por conta e riscos da empreiteira, em todo ou em parte os referidos serviços mal executados.

## **2.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES**

A contratada deverá providenciar o registro da obra no CREA-RS, conforme determina a lei. Os serviços serão iniciados pela limpeza do terreno.

Não será necessário a construção de Barracão de obra e instalações provisórias de água e energia, pois o local onde será executado a obra já dispõem de infraestrutura.

A locação da obra será feita pelo processo convencional, através de gabarito de tabuas corridas pontaleteadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

Deverá conter no canteiro de obras EPI / PCMAT / PCMSO, para que todos os funcionários trabalhe dentro das normas de segurança exigidas pelo Ministério do Trabalho.

## **3.0 – SERVIÇOS EM TERRA**

Para os serviços em terra foi estimada somente limpeza, regularização e reaterro compactado, considerando-se um terreno de superfície regular plana. Mas a empreiteira deverá executar todo o movimento de terra necessário e indispensável à adaptação das condições encontradas em cada local, às cotas e níveis definidas nos projetos. Todo o material excedente que não for necessário será removido do canteiro de obras através de carga manual de material.

## **4.0 – MONTAGEM DE ELEMENTOS**

A estrutura será executada em Concreto Armado, com  $F_{ck}=30$  Mpa. A execução da estrutura deverá satisfazer as Normas da ABNT.

Os pilares serão pré-moldados nas dimensões mínimas