



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	03-23 (N DES)	MUNICÍPIO DE VISTA GAUCHA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	MUNICÍPIO / UF VISTA GAUCHARS	20.00%	16.50%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										
1.			SERVIÇOS INICIAIS						281.261,60	
1.1.			PROLONGAMENTO DA RUA PARIZINHO						107.452,80	
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,00	275,00	BDI 1	330,00	1.320,00	RA
1.2.			PREPARAÇÃO DA BASE						17.897,63	
1.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	115,70	128,91	BDI 1	154,69	17.897,63	RA
1.3.			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C						3.048,59	
1.3.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1.652,80	0,26	BDI 1	0,31	512,37	RA
1.3.2.	Cotação	02	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	KG	743,76	2,93	BDI 2	3,41	2.536,22	RA
1.4.			PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESURA 6 CM						80.600,06	
1.4.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	82,64	294,02	BDI 1	352,82	29.157,04	RA
1.4.2.	Cotação	01	EMULSÃO ASFALTICA RM-1C	KG	15.085,93	2,93	BDI 2	3,41	51.443,02	RA
1.5.			CAPA SELANTE						4.586,52	
1.5.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	1.652,80	0,89	BDI 1	1,07	1.768,50	RA
1.5.2.	Cotação	01	EMULSÃO ASFALTICA RM-1C	KG	826,40	2,93	BDI 2	3,41	2.818,02	RA
2.			RUA PARIZINHO						173.808,80	
2.1.			PREPARAÇÃO DA BASE						29.309,11	
2.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	189,47	128,91	BDI 1	154,69	29.309,11	RA
2.2.			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C						4.992,53	
2.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	2.706,70	0,26	BDI 1	0,31	839,08	RA
2.2.2.	Cotação	02	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	KG	1.218,02	2,93	BDI 2	3,41	4.153,45	RA
2.3.			PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESURA 5 CM						13.996,07	
2.3.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	135,34	294,02	BDI 1	352,82	47.750,66	RA
2.3.2.	Cotação	01	EMULSÃO ASFALTICA RM-1C	KG	24.705,40	2,93	BDI 2	3,41	84.245,41	RA
2.4.			CAPA SELANTE						7.514,09	
2.4.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	2.706,70	0,89	BDI 1	1,07	2.896,17	RA
2.4.2.	Cotação	01	EMULSÃO ASFALTICA RM-1C	KG	1.353,35	2,93	BDI 2	3,41	4.614,92	RA

Encargos sociais:
Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PM3.0.4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA PARIZINHO
PORTO ALEGRE	03-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	MUNICÍPIO / UF
			VISTA GAÚCHARRS
			BDI 1
			20,00%
			BDI 2
			16,50%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									281.261,60

VISTA GAÚCHARRS
Local

quinta-feira, 20 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 12527129

RECURSO