

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Vista Gaúcha	Cercamento Parcial - Matrícula 4.511
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	03-23 (N DES.)		0 Vista Gaúcha/RS
			BDI 1
			20,40%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									11.161,85
1.			CERCAMENTO						11.161,85
1.1.			CERCAMENTO						11.161,85
1.1.1.	Composição	01	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=1,50 M, ESPAÇAMENTO DE 4,0 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 3 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	190,00	44,30	BDI 1	53,34	10.134,60
1.1.2.	Composição	02	PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS FIXADO COM DUAS FOLHAS FIXADO NOS MOURÕES DE CONCRETO COM DOBRADIÇAS DE AÇO, TUBO QUADRADO 30X30X1,20MM E TELA DE AÇO SOLDADA ESPESURA 2,3MM ESPAÇAMENTO DA MALHA 6,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	853,20	BDI 1	1.027,25	1.027,25
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos de Composição do Investimento: RA - Roteio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local
quarta-feira, 24 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: *Caroline M. Dapper*
Caroline Matza Dapper
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 12583692

LAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI
Prefeito Municipal