



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR		APellido DO EMPREENDEDOR		
0		0 Município de Vista Gaúcha		CERCAMENTO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-23 (N DES.)	Único	Vista Gaúcha/RS	20,40%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Único									
Cercamento da EMEF Nelson Piccinini									
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						80.471,73
1.1.1.	Composição	02	REMOÇÃO DE COBOGÓS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,23	49,05	BDI 1	59,06	427,00
1.1.2.	Composição	03	REMOÇÃO DE TELA E MOURÕES DE CONCRETO	M2	72,10	11,94	BDI 1	14,38	1.036,80
1.2.			FUNDAÇÃO						8.271,24
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	10,13	84,25	BDI 1	101,44	1.027,59
1.2.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	15,85	29,30	BDI 1	35,28	559,19
1.2.3.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF. 03/2016	M	105,66	42,00	BDI 1	50,57	5.343,23
1.2.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	1,62	687,64	BDI 1	827,92	1.341,23
1.3.			GRADE						70.736,69
1.3.1.	Composição	01	GRADE METÁLICA COM ALTURA LIVRE 2,00 METROS, COM POSTES 80MMX80MM ESPAÇADOS A CADA 2,00 METROS, COM FECHAMENTO EM 3 TUBOS DE 30MMX30MM NA HORIZONTAL E 20MMX20MM NA VERTICAL A CADA 9 CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	123,20	429,42	BDI 1	517,02	63.696,86
1.3.2.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020. PE	M2	492,64	11,87	BDI 1	14,29	7.039,83
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Roteio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local
quinta-feira, 6 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS229726
ART/RT: 1265621

Caroline M. Dapper