

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
		MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	09-24 (N.DES.)	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	VISTA GAÚCHA/RS
			BDI 1
			20,00%
			BDI 2
			16,50%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
1. RUA GUARITA									
1.1.			PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE						76.029,16
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.525,50	2,08	BDI 1	2,50	3.813,75
1.2.			SUB-BASE E BASE						7.755,58
1.2.1.	Composição	03	CONSTRUÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM RACHÃO, COM ESPESURA 15 CM; EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS	M3	22,29	104,10	BDI 1	124,92	2.784,47
1.2.2.	Composição	04	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA 15 CM, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS	M3	22,29	144,52	BDI 1	173,42	3.865,53
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	356,64	2,58	BDI 1	3,10	1.105,58
1.3.			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C						3.986,05
1.3.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1.674,10	0,27	BDI 1	0,32	535,71
1.3.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	753,35	3,93	BDI 2	4,58	3.450,34
1.4.			PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESURA MÉDIA 2,5 CM E 5 CM						54.773,47
1.4.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	45,57	324,72	BDI 1	389,66	17.756,81
1.4.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	8.318,35	3,82	BDI 2	4,45	37.016,66
1.5.			CAPA SELANTE						5.700,31
1.5.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	1.674,10	0,98	BDI 1	1,18	1.975,44
1.5.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	837,05	3,82	BDI 2	4,45	3.724,87
2. RUA PROFESSORA SUELI									
2.1.			PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE						66.131,89
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.725,00	2,08	BDI 1	2,50	4.312,50
2.2.			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C						4.107,23
2.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1.725,00	0,27	BDI 1	0,32	552,00
2.2.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	776,25	3,93	BDI 2	4,58	3.555,23
2.3.			PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESURA MÉDIA 2,5 CM						51.838,53
2.3.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	43,13	324,72	BDI 1	389,66	16.806,04
2.3.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	7.872,47	3,82	BDI 2	4,45	35.032,49
2.4.			CAPA SELANTE						5.873,63
2.4.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	1.725,00	0,98	BDI 1	1,18	2.035,50
2.4.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	862,50	3,82	BDI 2	4,45	3.838,13
3. RUA VALERIANO MANTELLI									
3.1.			PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE						59.326,24
									3.868,75

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
		MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	RECUPERAÇÃO ASFALTICA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	09-24 (INDES.)	RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	VISTA GAÚCHA/RS
			BDI 1
			20,00%
			BDI 2
			16,50%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.547,50	2,08	BDI 1	2,50	3.868,75 RA
3.2.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	m²	1.547,50	0,27	BDI 1	0,32	3.684,62 RA
3.2.1.	Composição	01	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	696,38	3,93	BDI 2	4,58	3.189,42 RA
3.2.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	696,38	3,93	BDI 2	4,58	3.189,42 RA
3.3.	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESURA 2,5 CM	m³	39,69	324,72	BDI 1	389,66	46.503,63 RA
3.3.1.	Composição	02	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	KG	7.062,40	3,82	BDI 2	4,45	15.075,95 RA
3.3.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFALTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	7.062,40	3,82	BDI 2	4,45	31.427,68 RA
3.4.	SICRO	4915636	CAPA SELANTE	m²	1.547,50	0,98	BDI 1	1,18	5.269,24 RA
3.4.1.	Composição	02	Capa selante - pedrisco comercial	KG	773,75	3,82	BDI 2	4,45	1.826,05 RA
3.4.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFALTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	773,75	3,82	BDI 2	4,45	3.443,19 RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA GAÚCHA/RS

Local

quinta-feira, 24 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Caroline Maiza Dapper

CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726

ART/RR: 13453289

