



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE
Nº Transfere GOV 12-25 (N.DES.)
PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Vista Gaúcha/RS
DESCRÇÃO DO LOTE Diversas localidades da Zona Rural

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Abriço de Passageiros
MUNICÍPIO / UF Vista Gaúcha/RS
BDI 1 20,40%
BDI 2 0,00%
BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ABRIGO DE PASSAGEIROS									
FUNDAÇÕES									
1.	Diversas localidades da Zona Rural								8.197,88
1.1.			CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,26	632,35	BDI 1	761,35	959,30
1.1.1	SINAPI	102487	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2,06	9,82	BDI 1	11,82	24,35
1.1.2.	SINAPI	90082	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,27	135,72	BDI 1	163,41	861,17
1.1.3.	SINAPI	96535	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	16,65	16,28	BDI 1	19,60	326,34
1.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,87	14,20	BDI 1	17,10	134,58
1.1.5.	SINAPI	92759	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,40	550,06	BDI 1	662,27	264,91
1.1.6.	SINAPI	94965	FECHAMENTO ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	21,40	139,73	BDI 1	168,23	3.626,29
1.2.									3.600,12
1.2.1.	SINAPI	89472	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,23	94,50	BDI 1	113,78	26,17
1.2.2.	SINAPI-H	4721	PAVIMENTAÇÃO LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_01/2024	M3	0,38	207,12	BDI 1	249,37	94,76
1.3.									227,46
1.3.1.	SINAPI	96622	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,38	497,15	BDI 1	588,57	1.678,72
1.3.2.	SINAPI	87299	COBERTURA TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	14,70	25,84	BDI 1	31,11	457,32
1.4.									870,24
1.4.1.	SINAPI	92543	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	14,70	49,17	BDI 1	59,20	
1.4.2.	SINAPI	94207							



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV/	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI	Município de Vista Gaúcha/RS		Abrigo de Passageiros		
PORTO ALEGRE	DATA BASE	DESCRÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 3	
	12-25 (N DES.)	Diversas localidades da Zona Rural	Vista Gaúcha/RS	0,00%	
			BDI 1	BDI 2	
			20,40%	0,00%	

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Diversas localidades da Zona Rural									
1.4.3.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM. INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	3,56	81,93	BDI 1	98,64	8.197,88
									351,16
									RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local
Data
quarta-feira, 11 de março de 2026

Caroline Maiza Depper
Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Depper
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 13866974