CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Vista Gaúcha	Recuperação Asfáltica da Estrada de Acesso a Bom Plano

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	-	Vista Gaúcha/RS	20,00%	16,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
-									**259.464,49**	
1.			**ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO DISTRITO DE BOM PLANO**					**-**	**259.464,49**	
1.1.			**DRENAGEM**					**-**	**6.591,88**	
1.1.0.1.	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	28,00	61,54	BDI 1	73,85	2.067,80	RA
1.1.0.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	17,92	180,32	BDI 1	216,38	3.877,53	RA
1.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	197,12	2,83	BDI 2	3,28	646,55	RA
1.2.			**BASE**					**-**	**92.703,32**	
1.2.0.1.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	367,20	180,32	BDI 1	216,38	79.454,74	RA
1.2.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.039,20	2,83	BDI 2	3,28	13.248,58	RA
1.3.			**PISTA DE ROLAMENTO**					**-**	**157.612,49**	
1.3.1.			**PINTURA DE LIGAÇÃO**					**-**	**5.650,80**	
1.3.1.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	2.040,00	0,43	BDI 1	0,52	1.060,80	RA
1.3.1.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	918,00	4,31	BDI 2	5,00	4.590,00	RA
1.3.2.			**CAMADA DE ROLAMENTO**					**-**	**143.526,29**	
1.3.2.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	102,00	364,82	BDI 1	437,78	44.653,56	RA
1.3.2.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	18.620,10	4,58	BDI 2	5,31	98.872,73	RA
1.3.3.			**CAPA SELANTE**					**-**	**8.435,40**	
1.3.3.1.	SICRO	4915636	Capa selante - brita 0 (pedrisco) comercial	m²	2.040,00	1,23	BDI 1	1,48	3.019,20	RA
1.3.3.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	1.020,00	4,58	BDI 2	5,31	5.416,20	RA
1.4.			**ACOSTAMENTO**					**-**	**2.556,80**	
1.4.0.1.	SICRO	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m²	340,00	6,27	BDI 1	7,52	2.556,80	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº TransfereGOV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**			
0	0	Município de Vista Gaúcha	Recuperação Asfáltica da Estrada de Acesso a Bom Plano			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	-	Vista Gaúcha/RS	20,00%	16,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
-									259.464,49

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 14135520