CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Vista Gaúcha	Pista de Caminhada e Ciclovia

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-26 (N DES.)	Pista de Caminhada e Ciclovia	Vista Gaúcha/RS	20,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pista de Caminhada e Ciclovia									**561.439,00**	
1.			**PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA**					**-**	**561.439,00**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**2.393,16**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	496,92	BDI 1	598,29	2.393,16	RA
1.2.			**PAVIMENTO**					**-**	**415.139,68**	
1.2.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	83,58	222,23	BDI 1	267,56	22.362,66	RA
1.2.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	125,25	878,76	BDI 1	1.058,03	132.518,26	RA
1.2.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026	M2	1.671,50	42,15	BDI 1	50,75	84.828,63	RA
1.2.4.	SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1.671,50	12,71	BDI 1	15,30	25.573,95	RA
1.2.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	105,90	156,97	BDI 1	188,99	20.014,04	RA
1.2.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	815,70	53,33	BDI 1	64,21	52.376,10	RA
1.2.7.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.019,60	7,25	BDI 1	8,73	8.901,11	RA
1.2.8.	Composição	04	PREPARO DE PISO POLIDO PARA PINTURA, COM APLICAÇÃO DE ÁCIDO, LIXAMENTO E LIMPEZA	M2	1.671,50	4,72	BDI 1	5,68	9.494,12	RA
1.2.9.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.671,50	29,35	BDI 1	35,34	59.070,81	RA
1.3.			**ILUMINAÇÃO**					**-**	**143.906,16**	
1.3.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	39,00	74,31	BDI 1	89,47	3.489,33	RA
1.3.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,30	5,09	BDI 1	6,13	2.760,34	RA
1.3.3.	Composição	01	ELETRODUTO PEAD DN 32 MM, SUBTERRÂNEO, ENVELOPADO COM CONCRETO	M	900,60	16,68	BDI 1	20,08	18.084,05	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Vista Gaúcha	Pista de Caminhada e Ciclovia

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-26 (N DES.)	Pista de Caminhada e Ciclovia	Vista Gaúcha/RS	20,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pista de Caminhada e Ciclovia									**561.439,00**	
1.3.4.	Composição	03	POSTE ORNAMENTAL CURVO SIMPLES EM TUBO DE AÇO, ALTURA 3M, HASTE CENTRAL DIÂMETRO 76,2MM E ESPESSURA DA PAREDE 2MM, ADORNO DE FECHAMENTO SUPERIOR EM ALUMÍNIO, COM BRAÇO ORNAMENTAL 70CM E DIÂMETRO 38MM, COM HASTE DE 30CM E DIÂMETRO 30MM, COM BASE DE FIXAÇÃO QUADRADA, GALVANIZADO A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR PRETA TEXTURIZADA, COM LUMINÁRIA ORNAMENTAL INCLUSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00	2.431,44	BDI 1	2.927,45	114.170,55	RA
1.3.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	39,00	115,04	BDI 1	138,51	5.401,89	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local

terça-feira, 3 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 13482385